Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Warszawa, 20 maja 2019 r.

KPI.542.10.19.2019.1.dh

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziekanowa

ul. Rolnicza 347
05-092 Łamianki

Odpowiadając na Pani wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do przyśpieszenia procesu inwestycyjnego rozbudowy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie Gminy Łomianki pragnę zapewnić, iż zadanie jest uwzględnione w zamierzeniach inwestycyjnych PGW Wody Polskie. Podkreślić jednak należy, że wobec wieloletniego niedofinansowania gospodarki wodnej, potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej w skali kraju są ogromne. W pierwszej kolejności przebudowywane są obiekty, których stan zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane przeprowadzane są roczne i pięcioletnie kontrole obiektów budowlanych oraz przeglądy stanu technicznego, na podstawie których planuje się prace modernizacyjne oraz konserwacyjne. W roku 2018 rzeczoznawca budowlany w specjalności wodnomelioracyjnej przeprowadził kontrolę okresową pięcioletnią przedmiotowego, lewego wału Wisły w km rzeki 526+500 - 553+500 (0+000 - 25+920 w km wału), a Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał też oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa. W ustaleniach końcowych kontroli stwierdzono, że nie występują nieprawidłowości, które powodują lub mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną. Stan techniczny wału oceniono jako dostateczny. Celem dostosowania obiektu do wymogów, zmienionych od czasów ich budowy, przepisów oraz poziomów wód miarodajnych, a także dla podniesienia walorów użytkowych obwałowania zalecono przeprowadzenie prac technicznych zapewniających parametry geometryczne zgodne z danymi ewidencyjnymi, a zagęszczenie zgodnie z obowiązującą normą. Zalecono również zapewnienie współczynnika stateczności dla całego obwałowania przy wodzie sięgającej korony wału oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń z podstawy wału, utwardzenie korony zabezpieczając ją przed degradacją przez rowerzystów i „dzikie przejścia". Przeprowadzone w bieżącym roku przeglądy potwierdzają również Państwa spostrzeżenia dotyczące uszkadzania korony i skarp pojazdami mechanicznymi (prawdopodobnie quadami i motocyklami). Niestety brak jest możliwości technicznych odizolowania budowli. Pracownicy systematycznie przeprowadzają kontrole, jednak nie są w stanie zapobiec uszkadzaniu wału. Ze względu na wielkość obiektu oraz położenie nie ma możliwości jego ciągłego monitorowania.

W roku 2019 w ramach bieżącego utrzymania, oprócz doraźnych napraw uszkodzeń korony i skarp wału oraz dewastowanych szlabanów i rogatek planowane jest dwukrotne wykoszenie obiektu (w roku 2018 wał był koszony jednokrotnie) oraz przeprowadzanie stopniowej wycinki zakrzaczeń u podstawy wału. Ze względu na fakt, że działki graniczące z wałem stanowią w większości własność osób prywatnych, a teren międzywala znajduje się w obszarach chronionych gdzie konieczne jest uzyskanie

Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel.: +48 (22) 37 20 230 e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl
www.wody.gov.pl

niezbędnych decyzji, proces będzie postępował systematycznie, w miarę uzyskiwania możliwości realizacji.

Podzielając troskę Stowarzyszenia o stan bezpieczeństwa powodziowego okolicznych mieszkańców pragnę zapewnić, że dostrzegam potrzebę modernizacji wału chroniącego Dolinę Łomiankowską i dołożę wszelkich starań prowadzących do jej przeprowadzenia. Jednakże ze względu na kończącą się obecną perspektywę finansową środków europejskich, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie z pełną odpowiedzialnością określić ram czasowych jej realizacji.

Dyrektor

Grzegorz Szymoniuk

Do wiadomości:

1. Pani Monika Niemiec – Burtyn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Departament Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
tel.: +48 (22) 37 20 230 | faks: +48 (22) 37 20 293 | e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl www.wody.gov.pl